

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 10»
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Рубежная, 31
ИНН 4704045100
Телефон/факс (81378) 29663
№ 514 от 04.03.2024г.
на № от

Руководителям обществ,
предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует осуществление закупку у единственного поставщика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для **заключения договора на установку перегородки с целью устройства помещения охраны в здании МБОУ «СОШ № 10».**

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до **20.03.2024** года предоставить по адресу Ленинградская область, город Выборг, улица Рубежная, дом 31 или на электронный адрес почты s10vbg@yandex.ru, предложения условий и цены согласно технического задания (приложение 1).

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора.

Место оказания услуги: 188800, Ленинградская обл., Выборг г, Рубежная ул., дом № 31.

Объем и стоимость работ определяются в соответствии со сметной документацией.

Форма, срок и условия оплаты: Оплата результатов выполненных работ производится Заказчиком после подписания сторонами оформленных надлежащим образом актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), и счёт-фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного счета.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Учреждения Скидан Вероника Николаевна номер телефона 8 (813 78)29560, e-mail: s10vbg@yandex.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения. Приложение: техническое задание на 1 листе.

Заместитель директора по АХЧ _____

В.Ю.Зорина

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

Редакция приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендую письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр¹

Рекомендую нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
 Основание принятия текущих цен на строительные ресурсы
 Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
 Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр
 Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)
 (наименование работ и затрат)
 Установка перегородки с целью устройства помещения для охраны МБОУ "СОШ №10" по адресу: г.Выборг, ул.Рубежная, д.31.

Составлен ресурсно-индексным методом
 Основание код: ИРКО-723/2024 от 29.02.2024, вход №523 от 29.02.2024; Деф вел от 27.07.2023г.
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен квартал 2024 года

Сметная стоимость	177,97 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	147,03 тыс.руб.
монтажных работ	5,33 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	10,52 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,32 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,60 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,88 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициенты	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1. Новый раздел										
1	ГЭСН08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Демонтаж) Прим.	100 шт	0,06	1	0,06					
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 571/пр п.84 табл.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2672					481,55
		2 ЭМ	чел.-ч	70,4	0,3	1,2672			380,01		481,55
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0072					7,40
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,3	0,0036			1 499,59		3,11
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	0,3	0,0036			495,67		5,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,3	0,0036			554,48		1,78
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	0,3	0,0036			369,00		2,00
		4 м									1,33
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315	0	0	4 336,27	1,18	5 119,16		0,00
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электропроводная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8	0	0	196,41	1,33	261,23		0,00
		Итого прямые затраты									492,06
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2	2				0,3	9,63
		ФОТ	%	97	97	97					484,66
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51					470,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51					247,18
		Всего по позиции							20 316,90		1 218,99
2	ГЭСН08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 Буу Прим.	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,224					1 605,16
		2 ЭМ	чел.-ч	70,4		4,224			380,01		1 605,16
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,024					24,65
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2		0,012			1 499,59		10,38
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,012			495,67		18,00
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2		0,012			554,48		5,95
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,012			369,00		6,65
		4 м									4,43
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000169	4 336,27	1,18	5 119,16		44,86
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электропроводная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8		0,168	196,41	1,33	261,23		0,97
		Итого прямые затраты									43,89
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2	2					1 685,05
		ФОТ	%	97	97	97					32,10
		Пр/612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51					1 615,54
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51					1 567,07
		Всего по позиции							68 469,17		823,93
		Итого по разделу 1 Новый раздел :									4 108,15
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									2 218,84
		Оплата труда рабочих									2 086,71
		Эксплуатация машин									32,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									13,49
		Материалы									86,59
		Монтажные работы									5 327,14
		в том числе:									
		оплата труда									2 086,71
		эксплуатация машин и механизмов									32,05
		оплата труда машинистов (Отм)									13,49
		материалы									86,59
		накладные расходы									2 037,19
		сметная прибыль									1 071,11
		Итого ФОТ (справочно)									2 100,20
		Итого накладные расходы (справочно)									2 037,19
		Итого сметная прибыль (справочно)									1 071,11
		Итого по разделу 1 Новый раздел									5 327,14
		Справочно									
		затраты труда рабочих									5,4912
		затраты труда машинистов									0,0312

Раздел 2. Новый Раздел

3	ТЭСН10-01-047-02	Установка блоков из ПБХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,1781	1	0,1781					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ТЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСГ=1,15; ЗМ=1,25; к раск.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15;									
		421/пр п.586 ТЭМ=1,25									
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	122,57	1,15	25,1041746					8 433,75
		2 ЗМ				25,1041746					335,95
		ОТ(ЗТМ)	чел.-ч			0,845975					410,72
		91.06.06-048 Подъемники одномагистровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,52	1,25	0,115765					5,83
		4-100-030 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,52	1,25	0,115765					37,94
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,28	1,25	0,73021					327,69
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,25	0,73021					554,48
		4 М				0,73021					289,45
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	11,83		2,071303					6 654,40
		01.7.06.02-0001 Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по фланг с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	258		45,9498					15,27
		01.7.06.11-0001 Ленты предварительно скатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	15,1		2,68931					1 636,27
		01.7.14.01-0002 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	52,73		9,391213					7,37
		01.7.15.07-0005 Дюбели стальные рачные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	31,1		5,53891					35,61
		11.3.03.15-0021 Книжка пластиковые монтажные	100 шт	8		1,4248					7,37
		11.3.01.02 Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		17,81					15,27
		Итого прямые затраты									7,37
		ФОТ									7,37
		Пр/812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции	%	108		0,9					35,61
		812/пр от 21.12.2020 п.25									35,61
		Пр/774-010.0, Приказ № СТ Деревянные конструкции	%	55		0,85					35,61
		774/пр от 11.12.2020 п.16									35,61
		Всего по позиции									158 399,94
		ТЛ 59.1.09.04_47_470409089 Оконный блок 01	шт	1	1	1					36 800,00
		7_04.03.2024_02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									36 800,00
5	TLL.59.1.09.04.47_470409089 7_04.03.2024_02	Оконный блок 02	шт	1	1	1			51 800,00		51 800,00
		Всего по позиции									51 800,00
6	TLL.59.1.09.04.47_470409089 7_04.03.2024_02	Оконный блок 03	шт	2	1	2			15 020,00		30 040,00
		Всего по позиции									30 040,00
		Итого по разделу 2 Новый Раздел :									
		Итого прямые затраты (справочно)									134 446,26
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									8 433,75
		Эксплуатация машин									410,72
		Оплата труда машинистов (Отм)									307,39
		Материалы									125 294,40
		Строительные работы									147 029,13
		в том числе:									
		оплата труда									8 433,75
		эксплуатация машин и механизмов									410,72
		оплата труда машинистов (Отм)									307,39
		материалы									125 294,40
		накладные расходы									8 496,39
		сметная прибыль									4 086,48
		Итого ФОТ (справочно)									8 741,14
		Итого накладные расходы (справочно)									8 496,39
		Итого сметная прибыль (справочно)									4 086,48
		Итого по разделу 2 Новый Раздел									147 029,13
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									118 640,00
		затраты труда рабочих									25,1041746
		затраты труда машинистов									0,845975
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									136 665,10
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									10 520,46
		Эксплуатация машин									442,77
		Оплата труда машинистов (Отм)									320,88
		Материалы									125 380,99
		Строительные работы									147 029,13
		в том числе:									
		оплата труда									8 433,75
		эксплуатация машин и механизмов									410,72
		оплата труда машинистов (Отм)									307,39
		материалы									125 294,40
		накладные расходы									8 496,39
		сметная прибыль									4 086,48
		Монтажные работы									5 327,14
		в том числе:									
		оплата труда									2 086,71
		эксплуатация машин и механизмов									32,05
		оплата труда машинистов (Отм)									13,49
		материалы									86,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	накладные расходы сметная прибыль										2 037,19
	Всего										1 071,11
	Всего ФОТ (справочно)										152 356,27
	Всего накладные расходы (справочно)										10 841,34
	Всего сметная прибыль (справочно)										10 533,58
	НДС при УСН (МАТ+О+ЭМ-ЗПМ)+НП=0,1712+ОП=0,15)*0,2										5 157,59
	ВСЕГО по смете										25 615,97
	Справочно										177 972,24
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										118 640,00
	заплаты труда рабочих										30 5953746
	заплаты труда машинистов										0,877175

Составил:

Проверил:

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

- 1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55989) с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
- * Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
- * Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

